

ПРЕЙСКУРАНТ
НА МОНТАЖ И НАЛАДКУ КОНДИЦИОНЕРОВ РАЗДЕЛЬНОГО ТИПА
ООО «КОМПАНИЯ МОСКЛИМАТ»

Наименование работ	Мощность охлаждения, кВт									
	Настенные сплит-системы				Кассетные, канальные*, потолочные				Мульти-сплит 2-х блочн.	Мульти-сплит 3-х блочн.
	до 2,5	до 3,5	до 7,1	до 10,0	до 4,0	до 7,1	до 10,5	до 14,5	Внутренние блоки настенного типа	
1. Базовый монтаж Расположение наружного блока:										
- на высоте от 0-3 м	8 500	9 300	11 500	---	14 400	17 700	19 500	23 300	19 900	25 800
- установка под окном без альпинизма	8 500	9 300	11 500	---	14 400	17 700	---	---	19 900	25 800
- с применением альпинизма	15 500	15 800	20 800	21 500	20 400	24 700	27 500	31 300	26 900	33 800

Примечание: в базовый монтаж входит установка внутреннего и внешнего блока, прокладка трубопровода, соединительного кабеля (межблочного кабеля управления), силового эл. кабеля, кабеля пульта управления и дренажного трубопровода длиной до 5 м. Проходка 1-го отверстия для трубопровода: в кирпичной стене – 80 см, в железобетонной стене – 40 см.

Монтаж наружного блока при базовом монтаже под окном (наружный блок устанавливается под окном независимо от этажности) без применения альпработ производится при соблюдении соответствующих условий монтажа:

1. Возможен свободный доступ к месту установки блока.
2. Здание не имеет выступов и карнизов, препятствующих монтажу блока.
3. Расстояние от верхней крышки наружного блока до наружного подоконника не превышает по высоте 15 см.
4. Возможна работа на подоконнике в помещении.
5. Расстояние от края окна или балкона до места выхода коммуникаций на краны наружных блоков не более 0,8 м.

В стоимость монтажных работ кондиционеров при установке наружного блока кондиционера на крышу здания, не входит аренда подъемного механизма.

*В стоимость монтажных работ канальных кондиционеров не входит монтаж сетевого оборудования.

Увеличение стоимости монтажных работ (дополнительно к базовому монтажу)		
2. Прокладка трубопровода, соединительного кабеля и дренажного трубопровода		
- в едином коробе (связке) - за фальшпотолком и декоративной стеной	Мощность до 3,5 кВт – 1 100 руб. за 1 м	Мощность от 7 до 12 кВт – 1 500 руб. за 1 м
	Мощность 4-7 кВт – 1 200 руб. за 1 м	
3. Прокладка силового эл. кабеля	120 руб. за 1 м	
4. Прокладка дренажного трубопровода отдельно от основных коммуникаций	650 руб. за 1 м (с пайкой) 280 руб. за 1 м (гибкий)	
5. Проходка 1-го отверстия для трубопровода, Ф до 55 мм		
- в кирпичной стене	850 руб. за каждую проходку	
- в железобетонной стене	1400 руб. за каждую проходку	
6. Проходка 1-го отверстия для эл. кабеля (дренажа), Ф до 30 мм		
480 руб.		
7. Штробление (не входит в базовый монтаж):		
- бетоне	1300 руб.	
- в кирпиче	850 руб.	
- железобетоне (монолит)	1850 руб.	
8. Дозаправка фреоном (300г.)		
R22=1900 руб., R410=3100 руб.		
9. Установка защитного короба:		
на высоте: до 3 м – 1900 руб., свыше 3 м – 3500 руб.		
10. Установка защитного козырька: (под окном)		
на высоте: до 4 м – 1200 руб., свыше 4 м – 1800 руб.		
11. Установка электрического обогревателя дренажа:		
на высоте свыше 3 м – 2400 руб., на высоте до 3 м – 3400 руб.		
12. Монтаж и подключение автомата в щите/вне щита:		
450 руб.		
13. Проведение работ в нерабочее время:		
с 18 ⁰⁰ до 22 ⁰⁰ с коэф-м.= 1,5; с 22 ⁰⁰ до 8 ⁰⁰ , а также в выходные и праздничные дни с коэф.=2,5		
14. Работы по монтажу кондиционеров, выполняемые:		
- в 2 этапа	оценивается с коэффициентом – 1,2	
- в 3 этапа	оценивается с коэффициентом – 1,3	
15. Использование передвижной туры		
2700 руб. за кондиционер		